


小美玉市浄化槽設置事業補助金 実績報告書用工事写真例・撮影時の注意事項

1. 着工前(浄化槽設備士監督確認)



- ・工事着工日と同日に撮影すること。
- ・背景に工事を行う場所の周辺状況、監督する浄化槽設備士の顔が分かるように撮影すること。
- ・黒板と併せて浄化槽工事業者登録票を撮影すること。

2. 掘削状況



- ・掘削中の状況を撮影すること。

3. 床掘完了




- ・スケールをあて、丁張りから床付までの深さを測定すること。
- ・スケールが床付と接地している状況が分かるように撮影すること。
- ・目盛部分が判別できるように撮影すること。
(L=〇〇, W=〇〇, H=〇〇)

4. 碎石地業




- ・転圧の作業状況を、転圧機が写り込むように撮影すること。

5. 基礎碎石(厚み計測)




- ・目盛部分が判別できるように撮影すること。

6. 基礎コンクリート 型枠、配筋状況




- ・基礎コンクリートの配筋状況が分かるように撮影すること。
- ・スペーサーを配置して、その上に配筋を設置すること。

7. 基礎コンクリート 出来形検測




- ・基礎コンクリート全体の寸法が分かるスケールをあてて撮影すること。（下限切れに注意）
L=〇〇, W=〇〇

8. 基礎コンクリート 厚み確認



- ・目盛部分が判別できるように撮影すること。
H=〇〇

9. 浄化槽本体




*黒板を持った立会者を入れて撮影する。

- ・メーカー・型式が分かるよう、立会者を入れて浄化槽全体を撮影すること。

【黒板記載事項】

工事件名	合併浄化槽埋設工事
工事場所	小美玉市〇〇〇〇 〇〇〇〇 様邸
材料検査	〇〇〇〇製 〇〇〇〇(型式)
立会者	小美玉市 〇〇氏
施行者	(株)〇〇〇〇

10. 本体据付、水平確認



- ・水準器をあて、水平確認を行っている状況を撮影すること。
(水平確認は、たて・よこの二方向が分かるように撮影)


水準器

11. 水張状況



- ・マンホールの蓋を開放して満水状態を撮影すること。

12. 埋め戻し、水じめ




- ・埋戻し部分に水を掛けている状況を撮影すること。

13. 埋め戻し完了、つき固め




- ・埋戻し後, 転圧している状況を, 転圧機が写り込むように撮影すること。

14. 上部スラブコンクリート 型枠、配筋




- ・スラブの配筋状態を撮影すること。
鉄筋D=〇〇, a =〇〇

15. 上部スラブコンクリート 出来形検測




- ・スラブ全体の寸法が分かるスケールをあてて撮影すること。(下限切れに注意)
L=〇〇, W=〇〇

16. 上部スラブコンクリート 厚み確認




- ・目盛部分が判別できるように撮影すること。
H=〇〇

17. かさ上げ高確認(300Hまで)



- ・スケールをあて、黒板に嵩上げ高値を記入して撮影すること。(嵩上げ高は300mm以下)
H=〇〇

18. 工事完了



- ・コンクリート打ち完了後の浄化槽スラブ全体を撮影すること。