質 疑 ・ 回 答

工 事 名	羽鳥小学校校舎長寿命化改修工事			
NO	該当資料	頁番号	質 疑 日：令和8年2月27日	回 答 日：令和8年3月3日
			質　　疑	回　　答
1	内訳書 校舎改修 特記仕様書	10 26	（仕上）軒天にて、内訳書では可とう形外装薄塗材E砂壁状 吹付けですが、特記仕様書では外装薄塗材Eゆず肌状 ローラー塗りと記載されています。種類・仕上げ形状及び工法は、どちらを正とすれば宜しいでしょうか。	砂壁状 吹付けとしてください。
2	内訳書 校舎改修 特記仕様書	26 49	SOP塗りにて、名称には改修仕様・摘要には新設面 工程A種と記載されいます。 特記仕様書に亜鉛めっき鋼面（鋼製建具）工程は、塗替え A種・新規 B種と記載されているため、どちらを正とすれば宜しいでしょうか。	特記仕様書のとおり、既存塗替建具はA種、新設建具はB種が正だが、入札時は内訳書とおりA種としてください契約後協議の対象とします。
3	内訳書 校舎改修 図面 サイン詳細図	32 A-87	（サイン）S-07校章サインにて、既存再塗装（DP塗装）と記載されていますが、図面に銅製と記載されています。銅製への塗装は、剥がれ等の塗膜不良の原因となる可能性が高いと思われますが想定される工程・工法・材料はありますか。	サイン業者による下地処理及び再塗装としています。設計見込みとしてDP塗装としていますが現物の状況を調査し、仕様を決定とします。